

ПРАЙС-ЛИСТ на кровельные работы от 14.08.2017 г.

Вид объекта	Описание	Ориентировочная стоимость за 1м ² площади, бел. руб.		
		ИТОГО	В т.ч.	
			Работа	Мат-лы
Кровля простой сложности	Без снятия и ремонта стяжки, частичное восстановление защитных элементов из оцинкованной стали	18	7,5	10,5
Кровля средней сложности	Частичное или полное снятие старого ковра до 6 слоев, частичный ремонт стяжки, восстановление в местах примыканий защитных элементов из оцинкованной стали	22	10	12
Кровля повышенной сложности	Полное снятие старого ковра 6-20 слоев, комплексный ремонт стяжки, восстановление всех защитных элементов из оцинкованной стали, ремонт штукатурки стен	25,5	12	13,5
Ремонт козырьков	Уборка мусора, частичное снятие, восстановление защитных элементов из оцинкованной стали	30	16,5	13,5
Утепление кровли пенополистирольными плитами	Полное снятие, устройство пароизоляционного слоя, укладка плит утеплителя, устройство стяжки, устройство кровельного покрытия из 2 слоев наплавляемого материала	47	20	27
Утепление кровли пенополистирольными плитами	Без снятия и ремонта стяжки, частичное восстановление защитных элементов из оцинкованной стали	36,6	15	21,6

На объекты строительства и ремонта нежилого фонда цены указаны без учета НДС 20%.

При выполнении работ на кровле или отдельных участках кровель объемом менее 200м² стоимость работ увеличивается до 20%.